

wg właściwości

**Dot.: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Somaniny – Łobody – Grygieliszki w formule „zaprojektuj i wybuduj”**

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust 2 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm) w odpowiedzi na zapytania z dnia 22.11.2019 r. udziela następujących odpowiedzi.

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dokumentacji projektowej załączonej przez Zamawiającego i SIWZ

a. Nawierzchnia bitumiczna jezdni

|                   | PFU      | Przekroje normalne | SST      | SIWZ     |
|-------------------|----------|--------------------|----------|----------|
| Warstwa ścieralna | gr. 3 cm | gr. 4 cm           | gr. 3 cm | Gr. 7 cm |
| Warstwa wiążąca   | gr. 4 cm | gr. 5 cm           | gr. 4 cm |          |

b. Nawierzchnia zjazdów

|                   | PFU      | Szczegół zjazdu | SST      | SIWZ     |
|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|
| Warstwa ścieralna | gr. 3 cm | gr. 4 cm        | gr. 3 cm | Gr. 7 cm |
| Warstwa wiążąca   | gr. 4 cm | gr. 5 cm        | gr. 4 cm |          |

**Ad.1. Należy przyjąć grubość warstwy ścieralnej-3cm, grubość warstwy wiążącej – 4cm**

2. Prosimy o wskazanie dokładnych lokalizacji zjazdów bitumicznych do wykonania z przepustem oraz bez przepustu.

**Ad.2 Dokładne lokalizacje zjazdów wynikać będą z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Zamawiający przyjął do wyliczeń wykonanie ok. 30 zjazdów w tym ok.12 z przepustem.**

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje wykonania przepustów pod koroną drogi.

**Ad.3 Zamawiający nie przewiduje wykonanie przepustów pod koroną drogi.**

4. Prosimy o załączenie niwelety drogi istniejącej i projektowanej.

**Ad.4 Niweleta istniejąca i projektowana wynikać będzie z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.**

5. Prosimy o potwierdzenie, że warstwa odsączająca gr. 15 cm jest konieczna do wykonania tylko na zjazdach oraz w miejscu wymiany gruntu.

**Ad.5 Zamawiający potwierdza że warstwa odsączająca gr. 15 cm jest konieczna do wykonania tylko na zjazdach oraz w miejscu wymiany gruntu.**

6. Prosimy o zamieszczenie mapy z naniesionymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi.

**Ad.6 Mapa dostępna w zasobach ośrodka. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie mapy do celów projektowych.**

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejącego oznakowania pionowego na nowe.

**Ad.7 Zamawiający przewidział wymianę i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego, które wynikać będzie z opracowanego przez Wykonawcę projektu stałej organizacji ruchu.**

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem wszystkich działek pod budowę drogi. Jeśli nie, prosimy o potwierdzenie że opóźnienia w realizacji zadania wynikające z nabycia gruntów przez Zamawiającego będzie podstawą do przedłużenia terminu wykonania zadania.

**Ad. 8. Gmina Goldap nie jest właścicielem działki nr 116 obręb 28 Wilkajcie, jednakże posiada tytuł prawny na dysponowanie na cele budowlane. Odnośnie działki 55/2 oraz 144 obręb 28 Wilkajcie będącej w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych gmina jest w trakcie pozyskania stosownego tytułu.**

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Jarosław Duchnowski  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH